

# Mur de quai à Ivoz-Ramet

Le mur de quai est constitué d'un rideau de palplanches ancrées à l'aide de tirants et tenues en tête par une poutre de répartition en béton.

D'une longueur totale de 1 800 m, il est dimensionné pour reprendre les poussées dues au chemin de halage, à une voie ferrée et à des pylônes haute tension situés à proximité de la tête de mur.

L'impact d'un assèchement de la Meuse pour travaux exceptionnels a également été analysé.

**Maître de l'ouvrage :** Ministère wallon de l'équipement et des transports (MET D.233 direction des voies hydrauliques de Liège).

**Situation :** Ivoz Ramet, province de Liège (BE)

**Réalisation des travaux :** en cours.

**Estimation des travaux :** 5 400 000 euros htva.

**Mission :** conception, assistance à la maîtrise d'oeuvre lors de l'exécution.

