La Heid des Gattes à Aywaille - Sécurisation

En rive droite de l'Amblève entre Soumagne-Remouchamps et Aywaille (BE)

Mission : études de projet et d'exécution

Maître de l'ouvrage
Administration communale d'Aywaille

Coûts des travaux
2 Mio € htva

Etudes
Depuis 1995

GC

Inspection et confortement de la falaise, sur une longueur de 400 m dans un cadre classé (patrimoine majeur de Wallonie, réserve naturelle, zone Natura 2000…).

La solution de base consiste à sécuriser entièrement la paroi en vue de la réouverture de la route en contrebas, par la réalisation de travaux d'abattage, la mise en œuvre de filets métalliques plaqués et de grillage pendu, d'ancrages passifs et de contre-forts en béton armé.

D'autres alternatives ont été étudiées dont la construction d'une voirie ripée sur structure autoportante avec fosse de réception côté falaise permettant de limiter les travaux en paroi ou encore des interventions plus locales sans réouverture de voirie…