

Liaison E40-E25 à Liège

Centre des Aguesses

Les aménagements doivent permettre d'accueillir des visiteurs intéressés par la réalisation des travaux de la liaison autoroutière. Les locaux se situent dans un espace technique au-dessus d'un tronçon de tunnel autoroutier et sous des voies ferrées.

La salle de conférence qui peut accueillir 100 personnes est une boîte en béton posée sur des matériaux absorbants acoustiques et entourée d'isolant injecté sous pression.

La salle d'exposition est surélevée pour permettre le passage des gaines techniques. Les parois moulées en béton sont conservées visibles dans leur état brut.

Maître de l'ouvrage : SOFICO.

Situation : canal de l'Ourthe à Liège-Angleur (BE).

Réalisation des travaux : février à octobre 2001.

Coût des travaux : 375 000 euros htva.

Mission complète d'architecture, de stabilité et de techniques spéciales.

