

Collecteur de démergement de la rue Cockerill à Seraing et interventions sur les stations de pompage n° 3, 5, 6 et 8_{provisoire}

Construction des collecteurs de démergement de la rue Cockerill, de la nouvelle voirie de contournement et du quai de Meuse dans le fond de Seraing, comprenant principalement la pose de 1,9 km de canalisation à très faible pente (0,002 m/m).

Liaisons électrique et fibre optique entre les stations de pompage de Seraing n° 3, 5, 6 et 8_{provisoire}.

Mise à niveau du matériel électromécanique et du génie civil des stations de pompage de Seraing n° 3 et 5.

Construction de la station de pompage provisoire de Seraing n° 8.

Construction de l'égouttage prioritaire et des collecteurs comprenant principalement la pose de 2 500 m de collecteurs et 2 000 m de réceptrices ainsi que la réalisation de sept déversoirs d'orages.

Maître de l'ouvrage : AIDE (Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège).

Situation : en rive droite de la meuse, en zone inondable, sur le territoire de la commune de Seraing (BE).

Réalisation des études : projets des collecteurs et liaisons fibre optique terminés, projet d'adaptation des stations en cours.

Étude : 2012 - 2013.

Travaux : 2014 - 2016.

Coût des travaux : 6 000 000 euros htva.

Mission : études d'avant-projet et de projet, direction de chantier.

