

Verzamelriool onder de Cockerillstraat in Seraing en interventies aan de pompstations nr 3, 5 en 6 en voorlopige pompstation 8

Bouw van de **verzamelriolen** voor de rue Cockerill, de nieuwe rondweg en de Maaskade in het laagste gedeelte van Seraing, hoofdzakelijk bestaande uit de plaatsing van 1,9 km leidingen met zeer klein verval (0,002 m/m).

Elektrische en glasvezelverbindingen tussen pompstations nr. 3, 5, 6 en het voorlopige pompstation nr. 8 van Seraing.

Vernieuwing van het elektromechanische materieel en van de civieltechnische werken van pompstations nr. 3 en 5 van Seraing.

Bouw van het voorlopige pompstation nr. 8 van Seraing.

Bouw van de prioritaire riolering en van de verzamelriolen, hoofdzakelijk bestaande uit de plaatsing van 2.500 m verzamelriolen en 2.000 m inlaatleidingen, alsook uit de realisatie van zeven stormoverlaten.

Bouwheer: AIDE (Intercommunale vereniging voor het ontwateren en de waterzuivering van de gemeenten van de provincie Luik).

Ligging: Op de rechteroever van de Maas, in een overstromingsgebied, op het grondgebied van de gemeente Seraing (BE).

Uitvoering van de studies : projets des collecteurs et liaisons fibre optique terminés, projet d'adaptation des stations en cours.

Etude: 2012 - 2013.

Travaux: 2014 - 2016.

Geraamde kostprijs van de werken : 6 000 000 euro excl. btw.

Opdracht: Voorontwerp- en ontwerpstudies, bouwtoezicht.

