

Remplacement du barrage de Kain

Le remplacement du barrage de Kain s'intègre dans le projet Européen « Seine-Escaut Est » qui comprend le passage du Haut-Escaut et de la dorsale wallonne au gabarit de navigation de 2000 T.

Les travaux consistent à réaliser un nouveau barrage, d'une chute de 1,65 m, comportant deux pertuis de 12 m de largeur et ce, en vue du remplacement du barrage actuel datant de 1920. Ce dernier sera démolé et remplacé par une échelle à poissons ainsi qu'un ensemble de 3 vis hydrodynamiques.

Le nouveau barrage est construit en site propre, dans un nouveau chenal qui nécessite d'importants terrassements, tout en assurant le fonctionnement de l'ancien barrage.

Maître de l'ouvrage : SPW - Direction des Voies Hydrauliques de Tournai.

Situation : rue de l'Ecluse à 7540 Kain (BE).

Début des études : 2015.

Réalisation des travaux : 2015 - 2018.

Coût total des travaux : 11 500 000 euros htva dont 8 000 000 euros pour la stabilité.

Mission de projet et d'exécution pour le compte de l'entreprise CFE Bageci.

