

CBR te Lixhe - verbouwing van de torens en steunstructuren voor leidingen

Rue des Trois Fermes, Lixhe (BE)

Oprichting: stabiliteitsstudie, uitvoeringstekeningen

Bouwheer
Cimenteries CBR nv.

Kostprijs van de werken
€ 2 mln. excl. btw

Uitvoering
2000 - 2001



Verhoging van de productiecapaciteit van de oven E van 3 600 t/dag naar 4 200 t/dag.

- volledige interne verbouwing van de voorverwarming toren en toevoeg van een bijkomende verdieping (staal structuur) voor een totale structuurhoogte van 75 m,
- bouw van nieuwe steunstructuren voor tertiaire luchtbuizen en conditioneringstoren,
- verbouwing van het afkoelingsgebouw en verhittingsvloer.