Théâtre du Manège te Mons

Rue des Passages, Mons (BE)

Volledige opdracht stabiliteit

Bouwheer
Franstalige gemeenschap Wallonië-Brussel - dienst culturele infrastructuur

Architect
Bureau d'architecture Pierre Hebbelinck

Kostprijs van de werken
€ 7,5 mln. excl. btw waarvan
€ 1,7 mln. voor structuur

Uitvoering
2003 - 2006

ST







Dit winnende project van een door de Franstalige Gemeenschap georganiseerde wedstrijd omvat een polyvalente schouwspelzaal die als een nieuw volume loodrecht in de voormalige manege van de Leopoldkaserne geschoven is.

De onthaalruimtes, de loges, en de repetitiezalen zijn gelegen onder het bestaande dakskelet, terwijl de zaal, het podium en het decorhuis gelegen zijn in de nieuwe constructies uit gewapend beton. De speelzaal, met afmetingen van 18 m x 38 m, kan 600 toeschouwers ontvangen.

Het decorhuis bestaat uit een grote wandruimte uit gewapend beton met voorgespannen dakelementen dat het ophangen van een technisch rooster toelaat.

De zaal wordt begrensd door zichtbare betonwanden waarvan de zaalzijde een akoestisch profiel heeft. Deze volumes (zitplaatsen en gangen) worden in uitkraging gedragen door betonwanden. De gevels zijn gevormd door glaspartijen die aan het dak opgehangen zijn en bevatten de circulatiezones.