Koninklijke theater de Munt
Realisatie van een decor traject binnen het administratief en ateliergebouw

Wolvengracht en Leopoldstraat, Brussel (BE)

Volledige opdracht stabiliteit

Bouwheer
Beliris -
Federal overheidsdienst mobiliteit en transport

Architect
A2RC architects

Kostprijs van de werken
€ 6,2 mln. excl. btw, waarvan
€ 850 000 voor structuurwerken

Studies
2012 - 2016

Uitvoering
2015 - 2016

ST RV



De renovatie van het gebouw omvat:
- het uitdiepen van een bestaande decorlift met onderbouw,
- funderingswerken met jet-grouting,
- ondermetseling,
- het creëren van een gang voor het verhuis van de decors in de kelderverdieping van de gebouwen tussen het atelier gelegen Wolvengracht en een tunnel onder Leopoldstraat. Daarvoor dienen alle bestaande naburige funderingen ondermetseld te worden, alsook nieuwe kelders uitgegraven.