Liaison Seine-Escaut
Mise à gabarit de l'Escaut dans la traversée de Tournai
Nouveau mur de quai Saint-Brice

Tournai (BE)

Mission complète d'architecture et de stabilité

Maître de l'ouvrage
SPW Mobilité et Infrastructures, Département Expertises Hydrauliques et Environnement

Architecte
Bureau Greisch

Coût des travaux
8,1 Mio € pour la rectification du mur de quai

Études
2013 - 2020

Réalisation
2017 - 2020

GC OA CS

Afin de permettre le passage en toute sécurité des bateaux de classe Va (11,4*110 m) dans le virage au droit du pont à ponts, l'Escaut doit être élargit.

Sur une longueur d'à peu près 200 m, un nouveau mur de quai constitué de pieux sécants de 1,3 m de diamètre est réalisé. Un pertuis canalisant un ancien cours d'eau est accroché à ce mur de piuex, le tout étant mis en oeuvre à moins de 10 mètres des façades des riverains.