

Restauration et stabilisation du donjon du château de Franchimont

Allée du Château 17, Theux (BE)

Mission complète d'architecture et de stabilité

Maître de l'ouvrage
Administration Communale de
Theux

Architecte
Canevas

Coût total des travaux
2 Mio € htva dont 95 000 € pour
la structure

Etudes
2022 - 2024

Exécution
2025 - 2027



La mission consiste en **deux grandes étapes**.

La première porte sur la restauration des maçonneries ainsi que la stabilisation du donjon et du bouclier (classé patrimoine exceptionnel de Wallonie), datant des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. En effet, l'exposition aux intempéries et les précédentes restaurations des joints à l'aide d'un mortier au ciment ont fortement dégradé les maçonneries. Un remplacement des moellons les plus abimés sera donc réalisé ainsi qu'une couverture végétale des têtes de mur permettant de limiter les infiltrations d'eau. De plus, des ancrages injectables seront mis en œuvre afin de stabiliser la grande tour présentant un dévers important.

La seconde étape comprend la valorisation du site permettant, entre autres, une plus grande compréhension et une meilleure lisibilité de l'histoire du château tout en améliorant l'accessibilité et la sécurité des visiteurs. Les travaux seront réalisés en respectant les vestiges anciens : suggérer plutôt que restituer. Dans ce but, des procédés réversibles seront favorisés et les nouvelles interventions seront clairement identifiables. Un défi majeur du chantier sera également de prendre place dans un délai imposé par les foires médiévales et les périodes d'utilisation de la chaux. Il faudra également veiller à ne pas perturber le grand-duc ayant pris ses quartiers au château depuis quelques années et à garder le site accessible aux visiteurs.

